



Byggeriets Data:

Byggeår:	2008
Beliggenhed:	Tinesvej, Brabrand
Byggetype:	Erhverv - Center
Entrepriseform:	Totalentreprise
Etageareal:	Niv. 1-3 - ca. 650 etage kvm
Entreprisenum:	18.1 mio. kr. ekskl. moms
Bygherre:	City Vest
Arkitekt:	Creo Arkitekter A/S, Odense
Ingeniør:	Niras A/S, Århus

CITY VEST

Byggeopgaven omfatter udvidelse af madtorv mellem bestående bygnings "kroppe" i 4 niveauer samt nye og moderne toiletfaciliteter i et kælderlokale

Om byggeriet kan nævnes følgende hovedtræk.

Nedbrydning for udvidelse. Udgravning og bærende konstruktion for ny kælder/parterre. Hovedkonstruktioner i niveau 1 & 2 med præfabrikeret beton søjler, bjælker og huldæk samt stålkonstruktion omkring elevator. Niveau 3 og tagskiven er udført med stålkonstruktion samt lette dæk- og trapezplader/tagpap.

Indvendig aptering er primært systemlofter, klinker og værn.

Opgaven har stillet store krav til logistik og sikkerhed idet der til dels har været tale om en presset tidsplan, komplekse konstruktioner samt et center i drift, hvor byggepladsen var beliggende ved hovedfærdselsåren.

