



Byggeriets Data:	
Byggeår:	2012-2013
Beliggenhed:	Oslovej 10, Silkeborg
Byggetype:	Institution
Entrepriseform:	Totalentreprise
Etagereal:	2500 kvm.
Entreprisenum:	15,6 mio kr. ekskl. moms
Bygherre:	Silkeborg Gymnasium
Arkitekt:	Viva Arkitekter
Ingeniør:	Arne Elkjær A/S
Udført af:	Brdr. Thybo & Co før navneskifte

SILKEBORG GYMNASIUM

Byggeopgaven er vundet i totalentreprisekonkurrence omfattende projektering og opførelse af ny hal med tilknyttet undervisnings- og fitnesslokale med 1950 etage kvm. samt ombygning/opdatering af eksisterende bade- og omklædningsfaciliteter på 450 kvm.

Projektering og opførelse af ny hal og ombygning, 2013

Bygningerne ligger i "forskudte" niveauer med sportshal og undervisningslokaler delvist indbygget i terræn med adgang til eks. kældere. Hal og undervisningslokaler knyttes sammen med "husets" øvrige funktioner via nyetableret amfiscene og elevator til fordelingsgang i stueplan, hvor fitness- samt omklædningsfaciliteter er beliggende. Arkitektonisk knytter fordelingsgang i klassisk Friis og Moltke stil arkitekturen sammen med nutidens trend og funktionskrav.

Hallens bærende system består af stålrammer med klimaskærm udført i kombinationsvæg af teglsten på betonbagvæg som eksisterende bygninger samt overvæg i letkonstruktion beklædt med swisspearlplader udvendig og lys træbeton indvendig.

Undervisningsbygning "kobles" på hallen i tilsvarende udtryk og konstruktioner med et gennemgående facade udtryk med kældere niveau i mursten og 1. sal i swisspearl "bundet" sammen med gennemgående glas/alu partier i gavle.

De tekniske installationer med ventilation, vvs og belysningsanlæg udføres således, at der sikres et godt indeklima og at nutidens energikrav tilgodeses.

Opgaven er løst sideløbende med den daglige drift.

Kontakt: Silkeborg Gymnasium - Peter Povlsen tlf. 86810800

